

令和7年度  
あさぎり町学校給食センター蒸気温水製造ユニット更新工事

設計書 (参考数量)

あさぎり町

竣工期日 令和 年 月 日 工期 ( 日間)

検算者
/



名 称	種 目	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
蒸気温水製造ユニット更新工事							
A. 機械設備工事			式	1.0			
計							

a. 機械設備工事							
1. 蒸気温水製造ユニット更新工事			式	1.0			
2. 配管工事			式	1.0			
3. 撤去工事			式	1.0			
計							

1. 蒸気温水製造ユニット更新工事							
蒸気温水製造ユニット		参考:プレート式 型式:EHD3-EL4	基	1.0			
重量物搬入準備費		搬入治具、養生材仮設	基	1.0			
搬入据付費			基	1.0			
配線接続費		電源等	基	1.0			
試運転調整費			基	1.0			
計							

2. 配管工事							
蒸気配管		SGP32A 黒	m	2.0			
蒸気配管		SGP25A 黒	m	3.0			
給水配管		SGP-VB65A 黒	m	3.0			
給湯配管		SGP-HVA65A	m	3.0			
給湯配管		SGP-HVA15A	m	2.0			
エアセント配管		SGP15A 白	m	3.0			
蒸気配管保温		32A ロックウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
蒸気配管保温		25A ロックウール・アルミガラスクロス	m	3.0			
給水配管保温		65A グラスウール・アルミガラスクロス	m	3.0			
給湯配管保温		65A グラスウール・アルミガラスクロス	m	3.0			
給湯配管保温		15A グラスウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
計							

3. 撤去工事							
既設機器							
既設機器撤去		分解撤去・機器廻り配管共	基	1.0			
既設機器運搬		重量 ホイラー:1835kg	組	1.0			
処分費		有価物処理	t	0.4			
配管撤去							
蒸気配管		SGP40A 黒	m	2.0			
給水配管		SGP-VB40A	m	2.0			
給湯配管		SGP-HVA40A	m	2.0			
給湯配管		SGP-HVA15A	m	2.0			
蒸気配管保温		40A ロックウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
給水配管保温		40A グラスウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
給湯配管保温		40A グラスウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
給湯配管保温		15A グラスウール・アルミガラスクロス	m	2.0			
計							