

あさぎり町立あさぎり中学校グラウンド芝管理業務委託仕様書

【野芝(グラウンドトラック内部)】

作業	数量	内 訳	内 容
除草(乗用機械)	管理面積 5,530㎡	5,530㎡ × 13回	年10回程度 芝生内除草作業 (芝内全体を機械(乗用タイヤ型)にて除草)、運搬処理含む
施肥		5,530㎡ × 1回	年1回実施 (肥料)化学肥料20-10-10(同等品)120日タイプ (芝の状態により調整)
除草剤散布		5,530㎡ × 1回	年1回実施 機械散布 (除草剤) シバゲンFD (除草剤) MCP (除草剤) グリーンアージラン (同等品)
除草(人力)		5,530㎡ × 1回	年1回程度 芝生内除草作業 (部分的に生えている雑草の除去)
目土散布		5,530㎡ × 1回	年1回程度 芝状況に応じ目土位置を設定し散布 (材料)真砂土、どん砂等 機械散布(20m <sup>3</sup> /年間) 目土擦り込み

【共通事項】

- ・芝の生育状況確認
- ・仕様書は標準管理数量であり天候・育成状況等により業務の増減が発生した場合、契約額内での業務調整とする。
- ・仕様書は標準管理材料であり天候・育成状況等により使用材料の変更が発生した場合、契約額内(同等品以上)での業務調整とする。
- ・業務毎の状況記録写真の作成、整理を行うこと。(材料等の写真管理も行うこと。)
- ・必要に応じて教育委員会及び中学校への状態報告を行うこと。
- ・学校施設であるため作業実施予定日及び内容等について事前に学校へ連絡協議を行うこと。
- ・その他、必要な事項については、教育委員会と協議を行う。